## 御見積書

## ○○○ 管理組合 御中

下記の通り御見積申し上げます。

御見積金額

(消費税込)

¥14,740,000

業務名称 ○○○マンション 屋上等防水工事

業務期間(仮) 2024年10月1日 ~ 2024年11月30日

御支払方法 現金(着工金20%、完了金80%)

見積有効期限 御見積書発行日より3ヶ月以内

## A建設 株式会社

○○県○○市○○丁目○○-○○

TEL 000-000-000

FAX 000-000-000

No.	項目	仕様	数量	単位	単価	金額
1	共通仮設工事		1.0	式		¥1,561,000
2	直接仮設工事		1.0	式		¥5,186,798
3	屋上等防水工事		1.0	式		¥5,459,820
4	諸経費	現場管理費、福利厚生費含む	1.0	式		¥1,220,761
				<b></b>	色部分	を各会社が
				,	単価入	力する。
		小計				¥13,428,379
		端数調整				▲ 28,379
		合計				¥13,400,000
		消費税(10%)				¥1,340,000
		総計				¥14,740,000

下記の項目は別途協議となります。

1	天候不良が連続し、工期に支障が出る場合。
2	
3	

No.	項目	仕様	数量	単位	単価	金額
1	共通仮設工事					
1)	仮設給排水設備工事	小メーター取付、水道使用料含む	2.0	ヶ月	30,000	60,000
2)	仮設電気設備工事	発電機リース	2.0	ヶ月	35,000	70,000
3)	道具洗浄場	ノッチタンク式	2.0	ヶ月	19,000	38,000
4)	仮設トイレ	水栓式	2.0	ヶ月	20,000	40,000
5)	EV・エントランス部通路養生費	プラベニア養生	1.0	式	37,000	37,000
6)	安全対策費	カラーコーン、ハ゛リケート、ライトチューフ゛等	1.0	式	6,000	6,000
7)	産業廃棄物処理	3㎡フレコン設置	3.0	基	21,000	63,000
8)	機械等設置届申請費	足場強度申請書作成他含む	1.0	式	132,000	132,000
9)	安全誘導員	足場組立·解体時	52.0	人工	16,500	858,000
10)	工事用車両費	近隣コインパーキング利用	1.0	式	57,000	57,000
11)	防水材荷揚・荷下し費		1.0	式	110,000	110,000
12)	竣工書類作成費	工事保証書発行・写真等整理等含む	1.0	式	90,000	90,000
					黄色部分	を各会社が
						力する。
		1 共通仮設工事 小計				1,561,000

No.	項目	仕様	数量	単位	単価	金額
2	直接仮設工事					
1)	仮設足場組立·解体	W600 クサビ緊結式先行足場	2655.8	m²	930	2,469,894
2)	飛散養生シート	メッシュシート(黒) 新品又はクリーニング・品とする	2655.8	m²	230	610,834
3)	昇降階段		2.0	箇所	170,000	340,000
4)	屋上渡り		2.0	箇所	20,000	40,000
5)	開口部養生(3.6m開口部)	コンパネ養生にて目止め処理	5.0	箇所	25,000	125,000
6)	開口部養生(5.4m開口部)	コンパネ養生にて目止め処理	4.0	箇所	28,000	112,000
7)	落下防止用ラッセルネット	2段毎	570.2	m	900	513,180
8)	巾木	2段毎	716.6	m	250	179,150
9)	壁繋ぎ補修(塗装面・タイル面)	塗装面補修材:日米レジン アルプロンType-A	2655.8	m²	140	371,812
10)	場内小運搬費		2655.8	m²	160	424,928
						を各会社が力する。
		2 直接仮設工事 小計				5,186,798

No.	項目	仕様	数量	単位	単価	金額
3	屋上等防水工事					
	<屋上 平場・立上面>					
1)	高圧洗浄	12Mpa	426.6	m²	160	68,256
2)	既存平場防水層 膨れ部撤去·補修		4.9	m²	7,755	38,000
3)	既存立上防水層 撤去·補修	H=350	246.2	m	180	44,316
4)	端末押え金物撤去	端末シーリング共	246.2	m	600	147,720
5)	平場 下地活性材塗布	TAJIMA:リヘース	318.7	m²	1,200	382,440
6)	平場 改質アスファルトシート防水	TAJIMA:ポリマリットST工法 PST-20C	318.7	m²	6,500	2,071,550
7)	立上 改質アスファルトシート防水	H=350 TAJIMA:ポリマリットST工法 PST-20C	246.2	m	8,500	2,092,700
8)	端末押え金物取付	端末シーリング共	246.2	m	750	184,650
9)	脱気筒取付	SUS製	4.0	箇所	12,000	48,000
10)	改修用ドレン取替		13.0	箇所	9,000	117,000
11)	架台 端末押え金物撤去	端末シーリング共	15.5	m	600	9,300
12)	架台 端末押之金物取付	端末シーリング共	15.5	m	750	11,625
13)	架台天端 下地調整	NSカチオンワン	9.4	m²	500	4,700
14)	架台天端 新設ウレタン塗膜防水	TAJIMA:GO-JIN メッシュフリー工法 GO-2TA	9.4	m²	4,200	39,480
					黄色部分	を各会社が
					単価入	力する。

No.	項目	仕様	数量	単位	単価	金額
	<屋上 庇・パラペット面>					
13)	高圧洗浄	12Mpa	35.3	m²	160	5,648
14)	小庇 土間目地詰め	W=10 樹脂モルタル	12.7	m	250	3,175
15)	小庇 下地調整	NSカチオンワン	13.7	m²	500	6,850
16)	小庇 新設ウレタン塗膜防水	TAJIMA:GO-JIN メッシュフリー工法 GO-2TA	13.7	m²	4,200	57,540
17)	パラぺット 誘発目地シーリング 打替	W=25 MS	39.0	m	650	25,350
18)	パラヘッか笠木+立下り下地調整	NSカチオンワン	21.6	m²	500	10,800
19)	パラぺット笠木+立下り 新設ウレタン塗膜防水	TAJIMA:GO-JIN メッシュフリー工法 GO-2TA	21.6	m²	4,200	90,720
					黄色部分	を各会社が
					●単価人	力する。
		3 屋上等防水工事 小計				5,459,820